Installation coverage

1. INWASHER: Installation de laveuse. Désinstallation de la vieille laveuse et installation de la nouvelle laveuse du client. Inclus dans l'installation comprend les l'installation des pieces requises dont les boyaux d'eau chaude et froide et le boyau de drain. L'installateur devra enlever les pieces de transports dans la laveuse. L'installateur ne sera pas dans l'obligation d'installer une valve de fermeture d'eau si elle n'est pas présente. L'installateur n'installera pas de prise de courant 120v ,si une n est pas présente. L'installateur de fermera pas l'entree principale de l'eau. Les valves de fermeture d'eau devront être dans un endroit accessible et sécuritaire. Sinon, il ne pourra procder avec l'installation. L'installateur n'installera pas de boyaux ou drain qui ne seront pas à une distance minimale de 39 pouces au dessus du sol. La prise électrique sera verifie pour s'assurer d'une polarité conforme et de la masse électrique avant de faire la verification du fonctionnement t de l'appareil. Les pieces et accessoires essentielle pour l'installation ne sont pas inclus dans le prix de base et seront facturer au client selon la laiste des prix.
2. INDRE: Installation de secheuse. Désinstallation de la vieille secheuse et installation de la nouvelle secheuse du client. Fournir et installer la connection 4 x 8 et deux coudes et brancher l'appareil. L'installateur ne branchera pas de boyau de ventilation en plastique ou papier aluminium. L'installateur n'installera pas de de connection électrique de 120v ou 240v si elle n'est pas presente. au dessus du sol. La prise électrique sera verifier pour s'assurer d'une polarité conforme et de la masse électrique avant de faire la verification dfonctionnement de l'appareil. Les pieces et ont pas inclus dans le prix de base et seront facturer au client selon la laiste des prix.
3. INLPAIRE: Installation de laveuse-secheuse combinee.. Désinstallation de la vieille cominee, si presente. et installation de la nouvelle laveuse-secheuse du client. Inclus dans l'installation comprend les pieces requises dont les boyaux d'eau chaude et froide et le boyau de drain. L'installateur devra enlever les pieces de transports dans la laveuse. L'installateur ne sera pas dans l'obligation d'installer une valve de fermeture d'eau si elle n'rst pas présente. L'installateur n'installera pas de prise de courant 120v ou de 240v si une n est pas présente. L'installateur de fermera pas l'entree principale de l'eau. Les valves de fermeture d'eau devront être dans un endroit accessible et sécuritaire. Sinon il ne pourra procder avec l'installation. L,installateur n'installera pas de boyaux ou drain qui ne seront pas à une distance minimale de 39 pouces au dessus du sol. La prise électrique sera verifie pour s'assurer d'une polarité conforme et de la masse électrique avant de faire la verification du fonctionnement t de l'appareil. Les pieces et accessoires essentielle a l'installation ne sont pas inclus dans le prix de base et seront facturer au client selon la laiste des prix
4. INLPAIRES: Installation de laveuse-secheuse combinee. superpose. Désinstallation de la vieille laveuse et installation de la nouvelle laveuse du client. Inclus dans l'installation comprend les pieces requises dont les boyaux d'eau chaude et froide et le boyau de

drain. L'installateur devra enlever les pièces de transports dans la laveuse. L'installateur ne sera pas dans l'obligation d'installer une valve de fermeture d'eau si elle n'est pas présente. L'installateur n'installera pas de prise de courant 120v si une n'est pas présente. L'installateur ne fermera pas l'entrée principale de l'eau. Les valves de fermeture d'eau devront être dans un endroit accessible et sécuritaire. Sinon il ne pourra procéder avec l'installation. L'installateur n'installera pas de boyaux ou drain qui ne seront pas à une distance minimale de 39 pouces au-dessus du sol. La prise électrique sera vérifiée pour s'assurer d'une polarité conforme et de la masse électrique avant de faire la vérification du fonctionnement de l'appareil. Les pièces et accessoires essentiels à l'installation ne sont pas inclus dans le prix de base et seront facturés au client selon la liste des prix.

5. INLPAIRGS: Installation de laveuse-sèche combinée au gaz. Désinstallation de la vieille laveuse et installation de la nouvelle laveuse du client. Inclus dans l'installation comprend les pièces requises dont les boyaux d'eau chaude et froide et le boyau de drain. L'installateur devra enlever les pièces de transports de la laveuse. L'installateur ne sera pas dans l'obligation d'installer une valve de fermeture d'eau si elle n'est pas présente. L'installateur n'installera pas de prise de courant 120v si une n'est pas présente. L'installateur ne fermera pas l'entrée principale de l'eau. Les valves de fermeture d'eau devront être dans un endroit accessible et sécuritaire. Sinon il ne pourra procéder avec l'installation. L'installateur n'installera pas de boyaux ou drain qui ne seront pas à une distance minimale de 39 pouces au-dessus du sol. La prise électrique sera vérifiée pour s'assurer d'une polarité conforme et de la masse électrique avant de faire la vérification du fonctionnement de l'appareil. Les pièces et accessoires essentiels à l'installation ne sont pas inclus dans le prix de base et seront facturés au client selon la liste des prix.
6. INDRSV: Installation de sècheuse électrique. Désinstallation de la vieille sècheuse et installation de la nouvelle sècheuse du client. Fournir et installer la connexion 4 x 8 et deux coudes et le kit de ventilation par le côté et brancher l'appareil. L'installateur ne branchera pas de boyau de ventilation en plastique ou papier aluminium. L'installateur n'installera pas de connexion électrique de 120v ou 240v si elle n'est pas présente. La prise électrique sera vérifiée pour s'assurer d'une polarité conforme et de la masse électrique avant de faire la vérification du fonctionnement de l'appareil. Les pièces et accessoires essentiels à l'installation ne sont pas inclus dans le prix de base et seront facturés au client selon la liste des prix.
7. INLPAIRSV: Installation de laveuse-sèche combinée avec sortie sur le côté. Désinstallation de la vieille combinée, si présente, et installation de la nouvelle laveuse-sèche du client. Inclus dans l'installation comprend les pièces requises dont les boyaux d'eau chaude et froide et le boyau de drain. L'installateur devra enlever les pièces de transports dans la laveuse. L'installateur ne sera pas dans l'obligation d'installer une valve de fermeture d'eau si elle n'est pas présente. L'installateur n'installera pas de prise de courant 120v ou de 240v si une n'est pas présente. L'installateur ne fermera pas l'entrée principale de l'eau. Les valves de

fermeture d'eau devront être dans un endroit accessible et sécuritaire. Sinon il ne pourra procéder avec l'installation. L'installateur n'installera pas de boyaux ou drain qui ne seront pas à une distance minimale de 39 pouces au dessus du sol. La prise électrique sera vérifiée pour s'assurer d'une polarité conforme et de la masse électrique avant de faire la vérification du fonctionnement de l'appareil. Les pièces et accessoires essentiels à l'installation ne sont pas inclus dans le prix de base et seront facturés au client selon la liste des prix

8. INDRG: Installation de sècheuse au gaz. Désinstallation de la vieille sècheuse et installation de la nouvelle sècheuse du client. Fournir et installer la connexion 4 x 8 et deux coudes et le kit de ventilation par le côté et brancher l'appareil. L'installateur ne branchera pas de boyau de ventilation en plastique ou papier aluminium. L'installateur ne fera pas conversion au gaz de propane liquide. L'installateur n'installera pas de connexion électrique de 120v ou 240v si elle n'est pas présente au dessus du sol. La prise électrique sera vérifiée pour s'assurer d'une polarité conforme et de la masse électrique avant de faire la vérification du fonctionnement de l'appareil. Les pièces et sont pas inclus dans le prix de base et seront facturés au client selon la liste des prix.
9. INLPAIRG: Installation de laveuse-sècheuse combinée au gaz. Désinstallation de la vieille combinée, si présente, et installation de la nouvelle laveuse-sècheuse du client. Inclus dans l'installation comprend les pièces requises dont les boyaux d'eau chaude et froide et le boyau de drain. L'installateur devra enlever les pièces de transports dans la laveuse. L'installateur ne sera pas dans l'obligation d'installer une valve de fermeture d'eau si elle n'est pas présente. L'installateur n'installera pas de prise de courant 120v ou de 240v si elle n'est pas présente. L'installateur ne fermera pas l'entrée principale de l'eau. Les valves de fermeture d'eau devront être dans un endroit accessible et sécuritaire. Sinon il ne pourra procéder avec l'installation. L'installateur n'est pas autorisé à convertir au Propane liquide. L'installateur n'est pas autorisé à faire installation de valve de fermeture gaz si elle n'est pas présente. L'installateur n'installera pas de boyaux d'eau ou de drain qui ne seront pas à une distance minimale de 39 pouces au dessus du sol. La prise électrique sera vérifiée pour s'assurer d'une polarité conforme et de la masse électrique avant de faire la vérification du fonctionnement de l'appareil. Les pièces et accessoires essentiels à l'installation ne sont pas inclus dans le prix de base et seront facturés au client selon la liste des prix
10. INDISHWASH: Installation de lav-vaisselle. Désinstallation du vieux lave-vaisselle et installation de la nouvelle du client. Installer la connexion 3/8" MPT et purger la ligne d'eau et brancher l'appareil. L'installateur branchera le drain avec le boyau fourni avec l'appareil. L'installateur n'installera pas de connexion électrique de 120v si elle n'est pas présente ou de valve de fermeture si elle n'est pas présente et ne branchera pas la ligne d'eau si la valve 3/8 " n'est pas conforme. L'installateur ne fera pas de modification au cabinets, comptoir ou autre. La prise électrique sera vérifiée pour s'assurer d'une polarité conforme et de la masse électrique avant de faire la vérification du fonctionnement

de l'appareil. Les pièces et ont pas inclus dans le prix de base et seront facturer au client selon la laiste des prix.

11. INREFWL: Installation de refrigerateur avec eau et glace..Désinstallation du vieux frigo et installation du nouveau modele.L'installateur installera la ligne d'eau a la ligne d'eau existante en cuivre(si la connection est muni d'une valve de fermeture facilement accssible) du client.Installer la connection eau si elle est a l'interieur de 6 pieds de distance du refrigerateur.L'installateur purgera la ligne d'eau et la brachera au frigo et branchera l'alimention electrique et la mettera a niveau du plancher et alignera les portes et fera l'installation des portes selon les demandes d'ouverture du client(droite ou gache)si necessaire.L'installateur fera la vidange de lu system d'eau interne et le centre RDC fera l'installation de machine a glacons advenant le cas.L'nstallateur n'installera pas de de connection electrique de 120v si elle n'est pas presente ou de valve de fermeture si elle n'est pas presente et ne branchera pas la ligne d'eau si elle n'est pas conforme.L'installateur ne fera pas de modification au cabinets,comptoir ou autre.La prise electrique sera verifier pour s'assurer d'une polarité conforme et de la masse électrique avant de faire la verification dfonctionnement de l'appareil.Les pieces et ont pas inclus dans le prix de base et seront facturer au client selon la laiste des prix.
12. INCTE: Installation de plaque de cuisson electrique Désinstallation de la vielle plaque et installation de la nouvelle du client..L'installateur branchera le drain avec le boyau fourni avec l'appareil.L'nstallateur n'installera pas de de connection electrique de 120v si elle n'est pas presente ou de valve de fermeture si elle n'est pas presente et ne branchera pas la ligne d'eau si la valve 3/8 " n'est pas conforme.L'installateur ne fera pas de modification au cabinets,comptoir ou autre.La prise electrique sera verifier pour s'assurer d'une polarité conforme et de la masse électrique avant de faire la verification dfonctionnement de l'appareil.Les pieces et ont pas inclus dans le prix de base et seront facturer au client selon la laiste des prix.
13. INCTG: Installation de la plaque de cuisson au gaz.L'installateur enlvera la plaque existente et installera la nouvelle plaque du client.Il deballera le produit et securisera le produit dans la decoupe de la plaque.Il la branchera et connectera la ligne 4 pouce de gaz flex. et branchera a la valve de gaz.L,installateur n,effectuera pas de conversion au propane.L,installateur n,est pas autorise a convertir au Propane liquide.L,installateur n,est pas autorise de faire installation de valve de fermeture gaz si elle n'est pas presente. L'installateur n'installera pas connection 120v ou 240v si elle n'est presente.L'installateur n'effectuera pas de modifications domicile tel que le comptoir ,cabinets etc.Une verification electrique sera effectuer pour assurer la polarite ainsi que la masse electrique. Tout pieces supplementaires qui ne sont pas inclus sera facturer au client
14. INCTDD: Installation de la plaque de cuisson type evacuation descendante(downdraft),installateur enlvera la plaque existente et installera la nouvelle plaque du client.Il deballera le produit et securisera le produit dans la decoupe de la

plaque. Il tournera le moteur dans la direction nécessaire et attachera au conduit d'évacuation. Il la branchera et connectera la ligne 4 pouce de gaz flex. et branchera à la valve de gaz. L'installateur n'effectuera pas de conversion au propane. L'installateur n'est pas autorisé à convertir au Propane liquide. L'installateur n'est pas autorisé de faire installation de valve de fermeture gaz si elle n'est pas présente. L'installateur n'installera pas connection 120v ou 240v si elle n'est pas présente, si nécessaire, l'installateur installera le kit de recirculation et en fera la connection au système de ventilation. L'installateur n'effectuera pas de modifications domicile tel que le comptoir, cabinets etc. Une vérification électrique sera effectuée pour assurer la polarité ainsi que la masse électrique. Toutes pièces supplémentaires qui ne sont pas incluses seront facturées au client

15. INRAE: Installation de la cuisinière électrique. L'installateur enlèvera la cuisinière existante et installera la nouvelle cuisinière du client. Il déballera le produit et sécurisera le produit dans la découpe de la cuisinière. L'installateur n'installera pas connection 120v ou 240v si elle n'est présente. L'installateur n'effectuera pas de modifications domicile tel que le comptoir, cabinets etc. Une vérification électrique sera effectuée pour assurer la polarité ainsi que la masse électrique. Toutes pièces supplémentaires qui ne sont pas incluses seront facturées au client

16. INRAG: Installation de la cuisinière au gaz. L'installateur enlèvera la cuisinière existante et installera la nouvelle cuisinière du client. Il déballera le produit et sécurisera le produit dans la découpe de la plaque. Il la branchera et connectera la ligne 4 pouce de gaz flex. et branchera à la valve de gaz. L'installateur n'effectuera pas de conversion au propane. L'installateur n'est pas autorisé à convertir au Propane liquide. L'installateur n'est pas autorisé de faire installation de valve de fermeture gaz si elle n'est pas présente. L'installateur n'installera pas connection 120v ou 240v si elle n'est présente. L'installateur n'effectuera pas de modifications domicile tel que le comptoir, cabinets etc. Une vérification électrique sera effectuée pour assurer la polarité ainsi que la masse électrique. Toutes pièces supplémentaires qui ne sont pas incluses seront facturées au client.

17. INRADD: Installation de cuisinière électrique. L'installateur enlèvera la cuisinière existante et installera la nouvelle cuisinière du client. Il déballera le produit et sécurisera le produit dans la découpe de la cuisinière. Pour cuisinière à ventilation descendante, l'installateur fera la connection du ventilateur dans la bonne direction selon l'emplacement requis. L'installateur n'installera pas connection 120v ou 240v si elle n'est présente. L'installateur n'effectuera pas de modifications domicile tel que le comptoir, cabinets etc. Une vérification électrique sera effectuée pour assurer la polarité ainsi que la masse électrique. Toutes pièces supplémentaires qui ne sont pas incluses seront facturées au client.

18. INWOVEN: Installation de four combine/micro-onde. L'installateur enlèvera le four existant et installera le nouveau four du client. Il déballera le produit et sécurisera le

produit dans la découpe de la plaque. Il la branchera et connectera à l'alimentation électrique. L'électricité devra être conforme au code électrique local et celle de la National Electrical Code. L'installateur n'installera pas de connexion 120v ou 240v, si elle n'est présente. L'installateur n'effectuera pas de modifications domicile tel que le comptoir, cabinets etc. Une vérification électrique sera effectuée pour assurer la polarité ainsi que la masse électrique. Toutes pièces supplémentaires qui ne sont pas incluses seront facturées au client.

19. INMWO: Installation de four murale encastré ou four micro onde. L'installateur enlèvera le four existant et installera le nouveau four du client. Il déballera le produit et sécurisera le produit dans la découpe de la plaque. Il la branchera et connectera à l'alimentation électrique. L'électricité et les pièces et connexions électriques devront être conformes au code électrique local et celle de la National Electrical Code. L'installateur n'installera pas de connexion 120v ou 240v si elle n'est présente. L'installateur n'effectuera pas de modifications domicile tel que le comptoir, cabinets etc. Une vérification électrique sera effectuée pour assurer la polarité ainsi que la masse électrique. Toutes pièces supplémentaires qui ne sont pas incluses seront facturées au client..
20. INSTOVEN: Installation de four vapeur encastré L'installateur enlèvera le four existant et installera le nouveau four du client. Il déballera le produit et sécurisera le produit dans la découpe de la plaque. Il la branchera et connectera à l'alimentation électrique. L'électricité devra être conforme au code électrique local et celle de la National Electrical Code. L'installateur n'installera pas de connexion 120v ou 240v si elle n'est présente. L'installateur n'effectuera pas de modifications domicile tel que le comptoir, cabinets etc. Une vérification électrique sera effectuée pour assurer la polarité ainsi que la masse électrique. Toutes pièces supplémentaires qui ne sont pas incluses seront facturées au client.
21. INSPOVEN: Installation de four à convection rapide encastré L'installateur enlèvera le four existant et installera le nouveau four du client. Il déballera le produit et sécurisera le produit dans la découpe de la plaque. Il la branchera et connectera à l'alimentation électrique. L'électricité devra être conforme au code électrique local et celle de la National Electrical Code. L'installateur n'installera pas de connexion 120v ou 240v si elle n'est présente. L'installateur n'effectuera pas de modifications domicile tel que le comptoir, cabinets etc. Une vérification électrique sera effectuée pour assurer la polarité ainsi que la masse électrique. Toutes pièces supplémentaires qui ne sont pas incluses seront facturées au client.
22. INWDRAWER: Installation de tiroir -rechaud encastré L'installateur enlèvera le tiroir rechaud existant et installera le nouveau four du client. Il déballera le produit et sécurisera le produit dans la découpe de la plaque. Il la branchera et connectera à l'alimentation électrique. L'électricité devra être conforme au code électrique local et celle de la National Electrical Code. L'installateur n'installera pas de connexion 120v ou 240v si elle n'est présente. L'installateur n'effectuera pas de modifications

domicile tel que le comptoir ,cabinets etc.Une verification electrique sera effectuer pour assurer la polarite ainsi que la masse electrique. Tout pieces supplementaires qui ne sont pas inclus sera facturer au client.

23. INCOFMAKER: Installation de machine a cafe encastre L'installateur enlvera la machine existant et installera le nouveau four du client.Il deballera le produit et securisera le produit dans la decoupe de la plaque.Il la branchera et connectera a l'alimentation electrique.L'electricite devra etre conforme au code electrique local et celle de la Nationa Electrical Code.L,installateur n,est L'installateur n'installera pas connection 120v ou 240v si elle n'est presente.L'installateur n'effectuera pas de modifications domicile tel que le comptoir ,cabinets etc.Une verification electrique sera effectuer pour assurer la polarite ainsi que la masse electrique. Tout pieces supplementaires qui ne sont pas inclus sera facturer au client.
24. INBIREF: Installation de refrigerateur encastre avec eau et glace interne.Désinstallation du vieux frigo et installation du nouveau modele.L'installateur installera la ligne d'eau a la ligne d'eau existante en cuivre(si la connection est muni d'une valve de fermeture facilement accssible) du client.Installer la connection eau si elle est a l'interieur de 6 pieds de distance du refrigerateur.L'installateur purgera la ligne d'eau et la brachera au frigo et branchera l'alimention electrique et la mettera a niveau du plancher et alignera les portes et fera l'installation des portes selon les demandes d'ouverture du client(droite ou gauche)si necessaire.L'nstallateur n'installera pas de de connection electrique de 120v si elle n'est pas presente ou de valve de fermeture si elle n'est pas presente et ne branchera pas la ligne d'eau si elle n'est pas conforme.L'installateur ne fera pas de modification au cabinets,comptoir ou autre.La prise electrique sera verifier pour s'assurer d'une polarité conforme et de la masse électrique avant de faire la verification dfonctionnement de l'appareil.Les pieces et ont pas inclus dans le prix de base et seront facturer au client selon la laiste des prix.
25. INVENTWCH: Installation de hotte ventilation murale. L'installateur enlvera la hotte existante et installera la nouvelle hotte.Il deballera le produit et securisera le produit dans la decoupe de la plaque.Il la branchera et connectera a l'alimentation electrique.L'electricite devra etre conforme au code electrique local et celle de la Nationa Electrical Code.L'installateur n,est L'installateur n'installera pas connection 120v ou 240v si elle n'est presente.L'installateur n'effectuera pas de modifications domicile tel que le comptoir ,cabinets etc.Une verification electrique sera effectuer pour assurer la polarite ainsi que la masse electrique. Tout pieces supplementaires qui ne sont pas inclus sera facturer au client.
26. INVENTIH: Installation de hotte ventilation type ilot L'installateur enlvera la hotte existante et installera la nouvelle hotte.Il deballera le produit et securisera le produit dans la decoupe de la plaque.Il la branchera et connectera a l'alimentation electrique.L'electricite devra etre conforme au code electrique local et celle de la Nationa Electrical Code.L,installateur n,est L'installateur n'installera pas connection 120v ou

240v si elle n'est presente.L'installateur n'effectuera pas de modifications domicile tel que le comptoir ,cabinets etc.Une verification electrique sera effectuee pour assurer la polarite ainsi que la masse electrique. Tout pieces supplementaires qui ne sont pas inclus sera facturer au client.

27. INVENTDD: Installation de hotte ventilation escamottable.L'installateur enlevera la hotte existante et installera la nouvelle hotte.II deballera le produit et securisera le produit dans la decoupe de la plaque.II la branchera et connectera a l'alimentation electrique.L'electricite devra etre conforme au code electrique local et celle de la Nationa Electrical Code.L,installateur n,est L'installateur n'installera pas connection 120v ou 240v si elle n'est presente.L'installateur n'effectuera pas de modifications domicile tel que le comptoir ,cabinets etc.Une verification electrique sera effectuer pour assurer la polarite ainsi que la masse electrique. Tout pieces supplementaires qui ne sont pas inclus sera facturer au client.

28. INVENTMHC: Installation de hotte ventilation combine four micro-onde.L'installateur enlevera la hotte existante et installera la nouvelle hotte.II deballera le produit et securisera le produit dans la decoupe de la plaque.II la branchera et connectera a l'alimentation electrique.L'electricite devra etre conforme au code electrique local et celle de la Nationa Electrical Code.L,installateur n,est L'installateur n'installera pas connection 120v ou 240v si elle n'est presente.L'installateur n'effectuera pas de modifications domicile tel que le comptoir ,cabinets etc.Une verification electrique sera effectuer pour assurer la polarite ainsi que la masse electrique. Tout pieces supplementaires qui ne sont pas inclus sera facturer au client.